

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Бул. краља Александра 282
Поштански фах 17
11 050 Београд 22, Србија
Тим за имплементацију Пројекта
Влајковићева 19а
тел: +381 11 30 37 433
факс: +381 11 33 98 443



PUBLIC ENTERPRISE
"ROADS OF SERBIA"
Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17
11 050 Belgrade 22, Serbia
Project Implementation Team
19a Vojkovicева St.
tel: ++381 11 30 37 433
fax: +381 11 33 98 443

Ref. Бр. 404-86/19-1

Датум: 16-01-2019

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА (RRSP)

ИД Пројекта P127876, Број ИБРД зајма 8255-YF, број ЕИБ зајма: 82.640

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IB 10
ДЕОНИЦА: ГРАНИЦА АПВ (ПАНЧЕВО) - ПАНЧЕВО (КОВИН) И ПАНЧЕВО (КОВИН) -
ГРАНИЦА АПВ (ПАНЧЕВО)

ОД КМ 10+185.00 ДО КМ 13+047.80, Л=2.862,80 М (ЛЕВА КОЛОВОЗНА ТРАКА) И
ОД КМ 10+190.32 ДО КМ 13+040.97, Л=2.850,65 М (ДЕСНА КОЛОВОЗНА ТРАКА)

ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB10PK/2018-04

РАЗЈАШЊЕЊЕ 01 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Издато у складу са Клаузулом 7.1 УП

П1: У Поглављу IV, Образац понуде, Предмер радова, на страни 89, позиција 6.4.4. Израда коловоза од бехатона $d=6$ ст на слоју песка $d=3$ ст $MS=25$ Мра. Молим вас дефинишите да ли се уграђују вибропресоване или ливене плоче и које су боје?

О1: Уграђују се ливене или сувопресоване Бехатон плоче, сиве или беле боје у складу са тачком 2.6.2 СРЦС и 8.1 ПКК.

П2: У Поглављу IV, Образац понуде, Предмер радова, на страни 89, позиција 1.4.5.2. Набавка и уградња ивичњака, молим вас дефинишите да ли се уграђују вибропресовани или ливени ивичњаци и које су боје?

О2: Уграђују се ливени или сувопресовани Ивичњаци, сиве или беле боје у складу са тачком 2.4.6 СРЦС и 8.1 и 8.2 ПКК.

П3: У позиву за достављање понуда је дефинисан период изградње од 11 месеци, као и у књизи 2 - Захтеви за извођење радова, на страни 19, дато је да је време за завршетак уговора 11 месеци. У Поглављу IV, Обрасци понуде, Предмер радова - КЛАСА 2: ОПШТЕ СТАВКЕ на страни 82, поз. 2.4. - Одржавање и опремање извођачевих просторија на градилишту; поз. 2.5. - Управљање саобраћајем на градилишту; поз. 2.6.2. - Рад и одржавање QAMS и поз. 2.8.4. - Остале услуге Руководиоца пројекта - обрачун је дат за 10 месеци. Молим Вас да ускладите предмер радова - класа II опште ставке Предмера радова са роком датим у позиву и

конкурсној документацији?

О3: Видети Адендум 01 Конкурсне документације.

П4: У Поглављу IV, Обрасци понуде, Предмер радова, на страни 105 - ДОДАТНИ РАДОВИ, позиција Д.1.3. Опрема за рециклажу по хладном поступку, мин радна ширина 2,0м. Молим вас за појашњење зашто је потребно дати јединичну цену за наведену опрему, када пројектом није предвиђено да се ради рециклажа постојећих асфалтних слојева.

О4: Видети Адендум 01 Конкурсне документације.

П5: Молимо Вас да се ускладе КЊИГА 1, Поглавље III Критеријуми за оцењивање и квалификовање, тачка 3.5 Особље са КЊИГОМ 2, поглавље VII Захтеви за извођење радова – Спецификација тачка 1.5 Кључно особље у делу Релевантне Академске квалификације које се односе на Директора пројекта и Главног инжењера.

О5: Видети Адендум 01 Конкурсне документације.

П6: Молимо за детаљније појашњење: - критеријума „Релевантне академске квалификације“ за позиције кључног особља под тачкама 4. Експерт за заштиту животне средина и социјална питања и 5. Експерт за безбедност и здравље на раду, обзиром да су захтеви наведени у горе поменутим поглављима неусаглашени – да ли су то дипломирани инжењери грађевине или су дипломирани инжењери заштите животне средине или су и једно и друго, да ли су лица са универзитетском дипломом и сертификатом за безбедност и здравље на раду или су дипломирани инжењери грађевине или дипломирани инжењери заштите на раду или и једно и друго (лице са две универзитетске дипломе)?

О6: Видети Адендум 01 Конкурсне документације.

П7: У Поглављу VII Захтеви за извођење радова - Спецификације, стана 34, 1.18. Транспорт и складиштење – Наведено је да стругани асфалт и опрема пута (опрема за осветљење, ограде, саобраћајни знаци, цеви, каблови, итд) остају у власништву Клијента до истека Уговора. Молим вас дефинишите чија је обавеза да након истека Уговора наведене материјале транспортује? Ако је обавеза Извођача молим вас дефинишите на којој удаљености од градилишта се налазе депоније за стругани асфалт и опрему пута.

О7: Инвеститор преузима обавезу да у оквиру Уговореног рока изврши отуђење наведених материјала кроз отпис путем јавне набавке или на други одговарајући начин. У том смислу, транспорт материјала који је предмет одговора не представља обавезу Извођача.

П8: У Поглављу IV Обрасцу понуде, страна 81, Рекапитулација, стоји КЛАСА 9: Остали радови, међутим даље у конкурсној документацији нема појединачног предмера за радове КЛАСЕ 9. Да ли су у рекапитулацији радова грешком унети радови Класе 9 или није објављен појединачни предмер за радове Класе 9? У складу са одговором молим Вас извршити измену конкурсне документације.

О8: Видети Адендум 01 Конкурсне документације.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Координатор пројекта

Гордана Суботички Ђорђевић дипл. грађ. инж.