



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Београд, Булевар краља Александра 282
VI Број: 404-92/2018-10
Датум: 03.04.2018.

ИЗМЕНА (АДЕНДУМ 1)
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Коридор 10
аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом
завршетак радова на петљи Бујановац 1
деоницама Доњи Нерадовац – Српска Кућа и Српска Кућа – Левосоје
од km 933+600 до km 942+413,31 и
регулацији Јужне Мораве са притокама

Број јавне набавке: 8/2018

Београд
април 2018. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-92/2018-2 од 12.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-92/2018-3 од 12.02.2018. године, Јавно Предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац) у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку:

Коридор 10
аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом
завршетак радова на петљи Бујановац 1
деоницама Доњи Нерадовац – Српска Кућа и Српска Кућа – Левосоје
од км 933+600 до км 942+413,31 и регулацији Јужне Мораве са притокама

Број јавне набавке: 8/2018

У поглављу **XIV Предмер и предрачун радова**, део I ОСНОВНА ГРУПА РАДОВА – Завршетак радова на петљи Бујановац 1 и на основној траси аутопута од км 933+600 до км 934+354,725, мења се група радова **УРЕЂАЈИ ЗА ТРЕТМАН КИШНИЦЕ – СЕПАРАТОРИ МИНЕРАЛНИХ УЉА**, тако да сада гласи:

УРЕЂАЈИ ЗА ТРЕТМАН КИШНИЦЕ - СЕПАРАТОРИ МИНЕРАЛНИХ УЉА , (КЊ 3, св 2)						
СЕПАРАТОРИ 10 lit/s - Вуpass Ф400- 4 ком						
I 11.1	4.4.1	Механички ископ материјала II и III категорије за постављање цеви	м ³	122,85		
I 11.2	4.4.1	Набавка, транспорт и постављање песка испод (основа) бетонске каде, поред и изнад цеви	м ³	51,70		
I 11.3	4.4.1	Затрпавање рова након тестирања водопропустљивости система	м ³	144,36		
I 11.4	4.4.1	Одвоз вишка материјала на депонију	м ³	115,08		
I 11.5	4.4.7	Набавка, транспорт и постављање ПЕХД цеви Ф160	м	48,00		
I 11.6	4.4.7	Набавка, транспорт и постављање ПЕХД цеви Ф400	м	64,00		
I 11.7	4.4.4	Ливено-челични поклопци	КОМ	8,00		
I 11.8	4.4.7	Уљани сепаратори 10 л/с	КОМ	4,00		
I 11.9	4.4.5	Арматурна мрежа	КГ	1.309,00		
I 11.10	4.4.5	Бетон МБ15	м ³	3,64		
I 11.11	4.4.5	Бетон МБ30	м ³	16,36		

СЕПАРАТОРИ 15 lit/s - Вурпас Ф400- 1 комад						
I 11.12	4.4.1	Механички ископ материјала II и III категорије за постављање цеви	м³	31,24		
I 11.13	4.4.1	Набавка, транспорт и постављање песка испод (основа) бетонске каде, поред и изнад цеви	м³	13,76		
I 11.14	4.4.1	Затрпавање рова након тестирања водопропустљивости система	м³	40,70		
I 11.15	4.4.1	Одвоз вишка материјала на депонију	м³	31,91		
I 11.16	4.4.7	Набавка, транспорт и постављање ПЕХД цеви Ф200	м	12,00		
I 11.17	4.4.7	Набавка, транспорт и постављање ПЕХД цеви Ф400	м	15,00		
I 11.18	4.4.4	Ливено-челични поклопци	КОМ	2,00		
I 11.19	4.4.7	Уљани сепаратори 15 л/с	КОМ	1,00		
I 11.20	4.4.5	Арматурна мрежа	КГ	387,92		
I 11.21	4.4.5	Бетон МБ15	м³	1,00		
I 11.22	4.4.5	Бетон МБ30	м³	4,85		
СЕПАРАТОРИ 15 lit/s - Вурпас Ф300- 3 комада						
I 11.23	4.4.1	Механички ископ материјала II и III категорије за постављање цеви	м³	112,01		
I 11.24	4.4.1	Набавка, транспорт и постављање песка испод (основа) бетонске каде, поред и изнад цеви	м³	45,45		
I 11.25	4.4.1	Затрпавање рова након тестирања водопропустљивости система	м³	127,14		
I 11.26	4.4.1	Одвоз вишка материјала на депонију	м³	89,07		
I 11.27	4.4.7	Набавка, транспорт и постављање ПЕХД цеви Ф200	м	136,00		
I 11.28	4.4.7	Набавка, транспорт и постављање ПЕХД цеви Ф300	м	69,43		
I 11.29	4.4.4	Ливено-челични поклопци	КОМ	6,00		
I 11.30	4.4.7	Уљани сепаратори 15 л/с	КОМ	3,00		
I 11.31	4.4.5	Арматурна мрежа	КГ	1.152,00		
I 11.32	4.4.5	Бетон МБ15	м³	5,02		
I 11.33	4.4.5	Бетон МБ30	м³	14,55		
I 11.34	03.02. 05.04	Израда прихватне грађевине са крилним зидовима од армираног водонепропусног бетона МБ 40.	КОМ.	8,00		
УКУПНО УРЕЂАЈИ ЗА ТРЕТМАН КИШНИЦЕ:						

У поглављу **XIV Предмер и предрачун радова**, део I ОСНОВНА ГРУПА РАДОВА – Завршетак радова на петљи Бујановац 1 и на основној траси аутопута од км 933+600 до км 934+354,725, мења се група радова **НАБАВКА И УГРАДЊА ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ ДУЖ АУТОПУТА**, тако да сада гласи:

I 7. НАБАВКА И УГРАДЊА ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ ДУЖ АУТОПУТА; КЊ 1					
I 7.1	SKL PA5.8	Набавка и уградња заштитне ограде дуж аутопута	м	2.095,00	
УКУПНО НАБАВКА И УГРАДЊА ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ:					

У поглављу **XIV Предмер и предрачун радова**, део I ОСНОВНА ГРУПА РАДОВА – Завршетак радова на петљи Бујановац 1 и на основној траси аутопута од км 933+600 до км 934+354,725, мења се група радова **ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА И ОПРЕМИ НАПЛАТНЕ РАМПЕ "БУЈАНОВАЦ 1"**, тако да сада гласи:

I 8. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА И ОПРЕМИ НАПЛАТНЕ РАМПЕ "БУЈАНОВАЦ 1" (допуна за НР Бујановац 1, књ 5)					
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
I 8.1	п.т.у.1, 1	Ископ материјала за изградњу шахта испод кућице, темеља одбојних и заштитних стубова и полагање кабловица	м³	300,00	
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ					
I 8.2	п.т.у. 2,1	Постављање тампон слоја од песка д=10 цм испод темеља самаца и шахтова	м³	15,39	
I 8.3	п.т.у. 2,2	Бетонирање АБ темељне плоче МБ 30 одбојног стуба	м³	84,48	
I 8.4	п.т.у. 2,3	Бетонирање тела одбојног стуба МБ 30	м³	13,92	
I 8.5	п.т.у. 2,4	Израда АБ темеља на темељној плочи одбојног стуба МБ 30. У цени је урачуната и арматура.	ком.	20,00	
I 8.6	п.т.у. 2,5	Израда, транспорт и монтажа АБ темеља самаца МБ 30. У цени је урачуната и арматура.	ком.	18,00	
I 8.7	п.т.у. 2,6	Израда, транспорт и монтажа АБ шахтова за инсталацију МБ 30. У цени је урачуната и арматура	ком.	48,00	
I 8.8	п.т.у. 2,7	Бетонирање АБ темељне плоче заштитног стуба код кућице МБ 30	м³	18,66	
I 8.9	п.т.у. 2,8	Бетонирање тела заштитног стуба код кућице МБ 30	м³	12,90	
I 8.10	п.т.у. 2,9	Бетонирање шахта испод кућице МБ 30	м³	27,78	
I 8.11	п.т.у. 2,10	Бетонирање инсталационог канала МБ 30. У цени је урачуната и арматура.	м³	2,55	

I 8.12	п.т.у. 2,11	Израда, транспорт и монтажа АБ монтажних плоча МБ 30 од инсталационог канала (0.04 м ³ /ком). У цени је урачуната и арматура.	ком.	34,00		
I 8.13	п.т.у. 2,12	Бетонирање шахта 1.0x1.0x1.0м МБ 30	м ³	3,02		
I 8.14	п.т.у. 2,13	Израда, транспорт и монтажа АБ монтажне плоче МБ 30 испод кућице. У цени је урачуната и арматура.	ком.	3,00		
I 8.15	п.т.у. 2,14	Ребраста арматура РА 400/500 (савијање, сечење и монтажа)	кг	11.334,30		
I 8.16	п.т.у. 2,15	Мрежаста арматура МАГ 500/560 (савијање, сечење и монтажа)	кг	273,17		
I 8.17	п.т.у. 2,16	Челичне анкер плоче дате према спецификацији М. Пупин	ком.	38,00		
I 8.18	п.т.у. 2,17	Постављање коругованих пластичних цеви за вођење каблова				
		- у острву, Ø110	м'	660,00		
		- у попречној вези (2x3Ø110)	м'	102,00		
		- тешки челични поклопац	ком.	2,00		
РАДОВИ НА НАПЛАТНОМ ПЛАТОУ И ОСТРВИМА						
I 8.19	п.т.у.3, 1	Ивичњаци 18/24	м'	544,00		
I 8.20	п.т.у.3, 2	Заштитна одбојна ограда	м'	320,00		
I 8.21	п.т.у.3, 3	Бехатон плоче д=6цм са подлогом од песка д=5цм	м ²	214,80		
I 8.22	п.т.у.3, 5	Израда горње носеће подлоге од битуменизираног каменог агрегата БНС 22сА д=7цм	м ³	28,60		
I 8.23	п.т.у.3, 6	Израда коловоза - завршног слоја од асфалт бетона АБ 11с са (ПмБ) д=5 цм	м ³	20,43		
I 8.24		Набавка и уградња поцинковане траке за уземљење FeZn 25x4 mm	м'	320,00		
УКУПНО РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА И ОПРЕМИ НАПЛАТНЕ РАМПЕ:						

У поглављу **XIV Предмер и предрачун радова**, део I ОСНОВНА ГРУПА РАДОВА – Завршетак радова на петљи Бујановац 1 и на основној траси аутопута од км 933+600 до км 934+354,725, мења се група радова **АУТОПУТ – ОПРЕМА ПУТА**, тако да сада гласи:

II 13.5	АУТОПУТ – ОПРЕМА ПУТА				
II 13.5.1	РА5.8	Набавка и уградња заштитне ограде дуж аутопута.	м'	15.760,00	
УКУПНО ОПРЕМА ПУТА:					

У поглављу **XIV Предмер и предрачун радова**, део I ОСНОВНА ГРУПА РАДОВА – Завршетак радова на петљи Бујановац 1 и на основној траси аутопута од км 933+600 до км 934+354,725, мења се група радова **ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**, тако да сада гласи:

II 18.2	2	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
II 18.2.1.		Постављање тампон слоја од песка д=10 цм испод темеља самаца и шахтова	м³	15,39		
II 18.2.2.		Бетонирање АБ темељне плоче МБ 30 одбојног стуба	м³	84,48		
II 18.2.3.		Бетонирање тела одбојног стуба МБ 30	м³	13,92		
II 18.2.4.		Израда АБ темеља на темељној плочи одбојног стуба МБ 30. У цени је урачуната и арматура.	ком.	20,00		
II 18.2.5.		Израда, транспорт и монтажа АБ темеља самаца МБ 30. У цени је урачуната и арматура.	ком.	18,00		
II 18.2.6.		Израда, транспорт и монтажа АБ шахтова за инсталацију МБ 30. У цени је урачуната и арматура	ком.	48,00		
II 18.2.7.		Бетонирање АБ темељне плоче заштитног стуба код кућице МБ 30	м³	18,66		
II 18.2.8.		Бетонирање тела заштитног стуба код кућице МБ 30	м³	12,90		
II 18.2.9.		Бетонирање шахта испод кућице МБ 30	м³	27,78		
II 18.2.10.		Бетонирање инсталационог канала МБ 30. У цени је урачуната и арматура.	м³	2,55		
II 18.2.11.		Израда, транспорт и монтажа АБ монтажних плоча МБ 30 од инсталационог канала (0.04 м³/ком). У цени је урачуната и арматура.	ком.	34,00		
II 18.2.12.		Бетонирање шахта 1.0x1.0x1.0м МБ 30	м³	3,02		
II 18.2.13.		Израда, транспорт и монтажа АБ монтажне плоче МБ 30 испод кућице. У цени је урачуната и арматура.	ком.	3,00		
II 18.2.14.		Ребраста арматура РА 400/500 (савијање, сечење и монтажа)	кг	11.334,30		
II 18.2.15.		Мрежаста арматура МАГ 500/560 (савијање, сечење и монтажа)	кг	273,17		
II 18.2.16.		Челичне анкер плоче дате према спецификацији М. Пупин	ком.	38,00		
II 18.2.17.		Постављање коругованих пластичних цеви за вођење каблова -у острву Ø110	м'	660,00		
II 18.2.18.		- у попречној вези (2x3Ø110)	м'	102,00		
II 18.2.19.		- тешки челични поклопац	ком.	2,00		
II 18.2.20		Набавка и уградња поцинковане траке за уземљење FeZn 25x4 mm	м'	320,00		
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:						

У поглављу **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**, тачка 2. Начин на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 3. тако да сада гласи:

„Понуду доставити на адресу: **Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** Београд, Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова – Коридор 10 аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1, деоницама Доњи Нерадовац – Српска Кућа и Српска Кућа – Левосоје од км 933+600 до км 942+413,31 и регулацији Јужне Мораве са притокама”, ЈН бр. 8/2018 – **НЕ ОТВАРАТИ**“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до четвртка 12. априла 2018. године до 09,30 часова.**“

У поглављу **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**, тачка 3. Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи:

„Јавно отварање понуда извршиће комисија **дана 12. априла 2018. године у 10,00 часова** у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 282 у сали на првом спрату. Овлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“

У поглављу **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**, тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, код додатних услова мења се тачка 3) став 1. тако да сада гласи:

„Посебан услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу финансијског и пословног капацитета – Да је понуђач је у току 2014., 2015. и 2016. године, за наведене године заједно, остварио пословни приход у минималном износу од 6.000.000.000,00 динара **без порезом на додатну вредност.** Доказ: Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2014., 2015. и 2016. годину или „скоринг“ за наведени период издат од стране Агенције за привредне регистре (АПР), не старији од 6 месеци од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.“